



REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, P.N.
TODO POR LA PATRIA



“Año del fomento de las exportaciones”

Santo Domingo D.N.-
05 de Julio de 2018.



Al : Comité de Compras y Contrataciones de la P.N.
Su Despacho.-

De los : Peritos técnicos.

Asunto : Envío de especificaciones técnicas.

1. **Respetuosamente**, nos dirigimos a ese Comité para hacerles la entrega de las especificaciones técnicas para la **Rehabilitación del Polígono de Tiro**, el cual serán utilizado en el polígono de tiro de este palacio de la Policía Nacional., mediante la Comparación de Precios No. **POLICIA NACIONAL.**

ESPECIFICACIONES

No.	PARTIDAS	CANT	UD.
I	PARTIDAS PRELIMINARES		
1	REPLANTEO GENERAL	1	P.A
II	DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA		
1	LIMPIEZA DE TECHO Y PAREDES	195.28	M2
2	BOTE MATERIAL ESCOMBROS DEMOLICION	22	M3
III	ESTRUCTURAS DE HORMIGON		
1	HORMIGON ARMADO EN ZAPATA MURO DE BLOCK DE 4"(1.0*1.0*0.6)4	1.55	M3
2	HORMIGON EN LOSA MESETA DE DISPARO (10*0.6*0.15)(Ø1/2 @ 0,15 LL Ø3/8 @ 0,20 LC)	1.02	M3
IV	MURO DE BLOQUES DEL 1er NIVEL		
1	MURO DE HORMIGON HARMADO 6" Ø 3/8" (5 *2.40)4	14.60	M3
2	MURO DE BLOQUES 4" Ø 3/8"	38.42	M2
V	TERMINACION DE SUPERFIE DEL 1er NIVEL		
1	RELLENO DE REPOSICION	36.00	M3
2	PAÑETE EN MUROS (36 + ANTEPECHO) AMBAS CARA	376.00	M2
3	PAÑETE EN CANTOS Y MOCHETAS	64.12	ML
4	PAÑETE EN TECHO (22.10*10.46)	52.00	M2
5	FRAGUACHE DE TECHO	52.00	M2
6	FRAGUACHE VIGAS	30.00	M2

	7	FRAGUACHE COLUMNAS (0.45*0.45*6)*24	12.00	M2
VII		MUROS DE SACOS RETENCION DE DISPARO		
	1	MURO DE SACOS RETENCION 0.8*0.4*0.25"	130.00	UDS
	2	placas de acero de retencion de impacto de balas 4x8x1/4	192	pie/2
X		REVESTIMIENTO TORTA Y PISO 1er NIVEL		
	1	TORTA DE CIMENTACION CON MALLA 15*15 (14*10.50*0.5)	20.80	M3
	2	PISOS DE CERAMICA 45*45 ESTACION DE DISPARO	28.00	M2
	3	PISOS DE CERAMICA 45*45 LOBBY	39.00	M2
XII		DETALLES ELECTRICOS		
	1	Interruptor Doble	3.00	Uds.
	2	Interruptor Sencillo	2.00	Uds.
	3	Luces Cenitales	10.00	Uds.
	4	Luces de pared exterior	4.00	Uds.
	5	toma de teléfonos	2.00	Uds.
	6	toma de tv	2.00	Uds.
	7	EXTRACTOR	5.00	Uds.
	8	AIRE ACONDICIONADO	1.00	Uds.
	9	MOTORES ELECTRICOS	4.00	Uds.
	10	tomacorrientes doble 110v	4.00	Uds.
	11	tomacorrientes sencillo 220v A/A	2.00	Uds.
	12	Registro Telefono y TV 6" X 6"	1.00	Uds.
	13	Caja de Breakers 16 Circs	1.00	Uds.
XII		PORTAJE		
	2	Puerta 1.00 x 2.1 m (Evedoors)	2.00	Uds
XIII		VENTANAS		
	1	Ventana de vidrio 3 Unds	66.00	p2
XIV		PINTURA GENERAL		
	1	PINTUTA GENRAL BASE Y TERMINACION	502.00	M2.
XV		IMPERMEABILIZANTE , FINO Y ZABALETA		
	1	ZABALETAS DE TECHO	60.00	ML
	2	IMPERMEABILIZANTE	325.00	M2


Ing. Ramon E. Guzmán Dorrejo
Coronel, P.N.

